


Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.190815) тел./факс (495) 347-33-01

Смета на сумму: **2 485 680,13 сом**



«УТВЕРЖДАЮ»  
 \_\_\_\_\_  
 20 \_\_\_\_ г.

Объект: Сш им. М.Элебаева

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4**  
 (Локальный сметный расчет)  
 на Капитальный ремонт здания №10 ш. им. М. Элебаева с. Талды-Суу

Сметная стоимость: **2 219,357 тыс. сом.**  
 Монтажных работ: **21,209 тыс. сом.**  
 Нормативная трудоемкость: **2,189 тыс. чел.ч**  
 Сметная заработная плата: **361,403 тыс. сом.**  
 Всего по смете с НДС: **2 485,680 тыс. сом.**

Составлена в базисных ценах на 01.01.2016 по №: "Киргизская Республика".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., сом		Общая стоимость, сом			Затр. труда рабочих, не зан. облг. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Глобальные начисления: Н15 = 1.438, Н16 = 1.438</b>									
<b>Раздел 1. Фойе 2 этаж</b>									
1. Е57-01-003-01									
Разборка плитусов деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м плитуса									
	1	1	480,38		480,38	480,38		3,77	3,77
2. Е11-01-039-01									
Устройство плитусов деревянных, 100 м плитуса									
	1	1	10 313,28	37,90	10 313,28	1 163,43	37,90	7,65	7,65
3. Е46-02-009-02									
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2									
	5.2	2	2 907,75		15 120,31	15 120,31		22,82	118,664

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.150511) тел/ факс (495) 347-33-01  
 «УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму:

807 017,49 сом

Форма 4



« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

Объект: Сш им. М.Элебаева

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4,1**

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт здания №10 ш. им. М. Элебаева с. Талды-Суу

Туалет на 10 очков

Сметная стоимость: **720.551** тыс. сом.  
 Нормативная трудоемкость: **0.619** тыс. чел.ч  
 Сметная заработная плата: **99.199** тыс. сом.  
 Всего по смете с НДС **807.017** тыс. сом.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2016 по НБ: "Киргизская Республика".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., сом		Общая стоимость, сом		Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч		
			всего	в т.ч. осн. раб.	всего	оплата труда осн. раб.	в т.ч. экс. маш.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Глобальные начисления: Н15 = 1.438, Н16 = 1.438</b>									
<b>Раздел 1. Туалет на 10 очков</b>									
1. E01-01-007-12									
Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3, 1000 м3 грунта									
		0.04	51 096.87	51 096.87	2 043.87		2 043.87	79.06	3.1624
2. E01-01-013-15									
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта									
		0.018	53 550.61	49 472.94	963.91	72.87	890.51	31.77	0.57186
			4 048.17	13 176.28			237.17	55.8	1.0044